
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bledzewie
ADRES INWESTYCJI : Składowisko odpadów w Bledzewie, gm. Bledzew
INWESTOR : CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG 12
ADRES INWESTORA : Długoszyn 80, 69-200 Sulęcín

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Turowski
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Bledzew - rekultywacja składowiska odpadów					
1 FORMOWANIE WARSTW REKULTYWACYJNYCH					
d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.505	ha ha	0.505	
				RAZEM	0.505
d.1	KNNR 1 0215-01 z.sz.2.2.4. 9909-04	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - grunty oblepiające gąsienice 133.50	m ³ m ³	133.500	
				RAZEM	133.500
d.1	KNNR 1 0215-01 z.sz.2.2.4. 9909-04	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - grunty oblepiające gąsienice 133.50	m ³ m ³	133.500	
				RAZEM	133.500
d.1	KNNR 1 0409-08	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat.III - analogia odpady + 39m ³ warstwa wyrównawcza 266	m ³ m ³	266.000	
				RAZEM	266.000
d.1	KNNR 1 0409-08	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III (grunty sypkie) analogia formowanie warstwy wyrównawczej Krotność = 2.5 505	m ³ m ³	505.000	
				RAZEM	505.000
d.1	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III (grunty sypkie) analogia formowanie warstwy odgazowującej Krotność = 4 1010	m ³ m ³	1010.000	
				RAZEM	1010.000
d.1	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod zamek kotwiący geowłókninę w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m 218	m ³ m ³	218.000	
				RAZEM	218.000
d.1	KNR 0-36 1101-02	Instalacja Bentomatu na powierzchniach płaskich o kształcie kolistym, owalnym lub nieregularnym metodą "A" z przesypaniem zakładów bentonitem 7736 6100	m ² m ²	6100.000	
				RAZEM	6100.000
d.1	KNP 18 0403-02.04 analogia	Ręczne zasypywanie rowu pod zamek kotwiący (grunt kat.I-II) 218	m ³ m ³	218.000	
				RAZEM	218.000
d.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV analogia formowanie warstwy drenażowo - ochronnej Krotność = 2.5 1515	m ³ m ³	1515.000	
				RAZEM	1515.000
d.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - analogia formowanie warstwy ziemii (z uwzględnieniem zdeponowanej ziemi) Krotność = 2 1515	m ³ m ³	1515.000	
				RAZEM	1515.000
d.1	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III (grunty sypkie) - analogia formowanie warstwy organicznej Krotność = 4 1010	m ³ m ³	1010.000	
				RAZEM	1010.000
d.1	KNR 2-21 0407-01	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.I-II bez nawożenia 0.5047	ha ha	0.505	
				RAZEM	0.505