

Przedmiar robót

Obiekt	Kryta Pływalnia „Fala” Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebowniku z/s w Nowej Wsi Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebowniksko
Rodzaj robót	Modernizacja sieci hydrantowej.
Lokalizacja	Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebowniksko
Inwestor	Gmina Trzebowniksko
Wykonawca	FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA „TOTALIT” WALDEMAR WISZ 35-205 Rzeszów ul. Torowa 7

Przedmiar robót

Kryta Pływalnia „Fala” Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebowniku z/s w Nowej Wsi

Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownik

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Kosztorys		
		1.1. INSTALACJA HYDRANTOWA		
1	KNRW 215 107/5	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpożarowych, Dn~50~mm	m	50,5
2	KNRW 215 107/3	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpożarowych, Dn~32~mm	m	11
3	KNR 34/101/20 analogia	Izolacja rurociągów otulinami o gr. 13mm i średnicy 50 mm	m	50,5
4	KNR 34/101/19 analogia	Izolacja rurociągów otulinami o gr. 13mm i średnicy 32 mm	m	11
5	Kalkulacja indywidualna	Wpięcie instalacji hydrantowej DN 50 w istniejącą instalację wodociągową za układem wodomierzowym	kpl	1
6	KNR 35 131/5	Zawór pierwszeństwa instalacji hydrantowej dn 80 z połączeniem do istniejącej instalacji wody bytowej	szt	1
7	KNNR 4 142/1	Szafka hydrantowa naścienna L=20 m HW-52	kpl	1
8	KNNR 4 142/1	Szafka hydrantowa naścienna L=30 m HW-25 typu Slim	kpl	1
8	KNNR 4 142/1	Przeniesienie istniejącego hydrantu HW-25 typu Slim (demontaż i ponowny montaż)	kpl	1
9	KNRW 215 115/3	Podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn~25~mm	szt	2
10	KNRW 215 115/6	Podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn~50~mm	szt	1
11	KNR 35 134/1	Plukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m	61,5
12	KNR 35 134/2	Próba wodna ciśnieniowa instalacji hydrantowej	m	61,5
13	KNR 35 134/2	Badanie wydajności hydrantów	szt	3
14	KNR 728 209/10	Wykucie wnęk w ścianach pod montaż hydrantów	kpl	2
15	KNR 728 207/14	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach	otwór	2
16	KNR 728 203/4	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach	otwór	5
17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obudowy p.poż. R-60 -rury z tworzywa w miejscu wejścia instalacji wodociągowej do budynku	kpl	1
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż przejść szczelnych p.poż wraz z oznaczeniem każdego przejścia	kpl	1