

## Przedmiar robót

| Nr   | Podstawa                | Opis robót                                                                                                                                                                                                                     | Jm  | Ilość  |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|      | Kosztorys               | <b>Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 14 na działce ewid. 553/2 położonej w Sedziszowie Młp. przy ul. Rynek.</b>                                                                                                        |     |        |
| 1    | Element                 | <b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |
| 1.1  | KNR 225/307/1 (1)       | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa, na słupkach metalowych obetonowanych, z kształtowników walcowanych - 80% do odzysku                                                                           | m2  | 72     |
| 1.2  | KNR 225/307/3           | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych                                                                                                                      | m2  | 72     |
| 1.3  | KNR 401/535/6           | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                                                                                 | m   | 29     |
| 1.4  | KNR 401/535/4           | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                                                                                         | m   | 63,5   |
| 1.5  | KNR 401/535/8           | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                          | m2  | 195    |
| 1.6  | KNR 401/701/3           | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowej                                                                                                                                  | m2  | 36     |
| 1.7  | KNR 202/901/1           | Tynki zwykłe kategorii II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie                                                                                                                                    | m2  | 36     |
| 2    | Element                 | <b>Docieplenie elewacji budynku wraz dekortynkiem.</b>                                                                                                                                                                         |     |        |
| 2.1  | KNR 23/2611/1           | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie                                                                                                                           | m2  | 464,9  |
| 2.2  | KNR 23/2611/2           | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne                                                                                                               | m2  | 464,9  |
| 2.3  | KNR 23/2611/4           | Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, system Atlas Stopter                                                                                                                                                    | m2  | 464,9  |
| 2.4  | KNR 23/2613/9           | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, zamocowanie listwy cokołowej                                                                                                                                      | mb  | 42,5   |
| 2.5  | KNR 23/2613/1           | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie płyt do ścian                                                                                                                                        | m2  | 26,4   |
| 2.6  | KNR 23/2613/4           | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z cegły                                                                                                    | szt | 132    |
| 2.7  | KNR 23/2612/1           | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ścian                                                                                                                   | m2  | 366,23 |
| 2.8  | KNR 23/2612/1           | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system, przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian, cokół                                                                                                            | m2  | 23,45  |
| 2.9  | KNR 23/2612/1           | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych gr. 4 cm do gzymsu                                                                                                           | m2  | 138,4  |
| 2.10 | KNR 23/2612/4           | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły                                                                                      | szt | 1 760  |
| 2.11 | KNR 23/2612/6           | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany                                                                                                                           | m2  | 464,9  |
| 2.12 | KNR 23/2612/7           | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża                                                                                                                          | m2  | 73,5   |
| 2.13 | KNR 23/2612/8           | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym                                                                                                            | mb  | 317,55 |
| 2.14 | KNR 23/933/1            | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej                            | m2  | 464,9  |
| 2.15 | KNR 23/933/2 (1)        | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas N-200  | m2  | 464,9  |
| 2.16 | KNR 23/933/4 (1)        | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30 cm, tynk Atlas N-200                | m2  | 73,5   |
| 2.17 | KNRW 202/919/1          | Licowanie płytkami z piaskowca ręcznie, ściany, cokół                                                                                                                                                                          | m2  | 23,45  |
| 2.18 | KNRW 202/514/2 (2)      | Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm                                                                                                                                              | m2  | 195    |
| 2.19 | KNR 202/508/3 (1)       | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12 cm                                                                                                                                                                | m   | 63,5   |
| 2.20 | KNR 202/510/2 (1)       | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm                                                                                                                                                     | m   | 29     |
| 3    | Element                 | <b>Renowacja balkonów.</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 3.1  | KNR 401/1212/6          | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie                                                                                                                                  | m2  | 15,36  |
| 3.2  | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie posadzki żywicznej ELASTAN w wykończeniu antypoślizgowym klasy R11 wraz z zamknięciem lakierem UV stabilnym TOPLACK-E - Skucie spękanych płyt balkonowych, podkład wyrównujący, montaż listew okapowych z cokolikami | m2  | 54,72  |
| 3.3  | KNR 401/203/12          | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty balkonowe i daszki                                                                                                                                       | m3  | 0,54   |
| 3.4  | KNR 401/1212/5 (1)      | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne                                                                                                                                    | m2  | 15,36  |

| Nr  | Podstawa                   | Opis robót                                                                   | Jm  | Ilość |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 3.5 | KNR 202/1610/1<br>(1)      | Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10-m, nakłady podstawowe | m2  | 510,0 |
| 3.6 | Kalkulacja<br>indywidualna | Czas pracy rusztowań                                                         | m-g | 192   |
| 3.7 | KNR 202/925/1<br>(1)       | Oslony okien, folią polietylenową                                            | m2  | 195   |

*Sporządził:*  
**KAZIMIERZ BOCHENSKI**  
Upr. w spec. arch. i konstr. inż.  
Uprawn. bud. Nr 181/74