

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa chodnika dla pieszych w Górze Ropczyckiej od Kościoła w kierunku na Domaradz		
1	Element	Roboty rozbiórkowe.		
1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,100
2	KNNR 6/802/5	Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15-cm, ręcznie, materiał do wykorzystania przez Inwestora R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	15
3	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4-cm, materiał do wykorzystania przez Inwestora	m2	10
4	KNNR 6/801/2	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15-cm, materiał do wykorzystania przez Inwestora	m2	390
5	KNNR 6/803/8	Rozebranie nawierzchni z kostki bet. na podsypce cementowo-piaskowej, materiał do wykorzystania przez Inwestora R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000	m2	10
6	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej materiał do wykorzystania przez Inwestora	m	10
7	KNNR 6/805/6	Analogia. Rozebranie umocnień rowu z płyt betonowych ażurowych, materiał do wykorzystania przez Inwestora R = 2,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	96
8	KNNR 231/816/2	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi-50-cm, materiał do wykorzystania przez Inwestora	m	15
9	KNNR 231/816/4	Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe, materiał do wykorzystania przez Inwestora R = 0,500 M = 1,000 S = 0,500	m3	4
2	Element	Roboty ziemne.		
10	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład , koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV R = 1,000 M = 1,000 S = 0,600	m3	43
11	KNNR 1/503/5	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	120
12	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5-cm	m2	120
3	Element	Nawierzchnia.		
13	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu II-VI	m2	86
14	KNNR 6/111/2 (1)	Podbudowy z piasku stabilizowanego, cementem Rm=2,5MPa, warstwa po zagęszczeniu 15-cm z betoniarki R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000	m2	86
15	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm	m2	56
16	KNNR 6/1005/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona	m2	56
17	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	56
18	KNNR 6/309/3 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych - (warstwa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 5-cm	m2	64
4	Element	Odwodnienie.		
19	KSNR 4/1301/4	Podłoża z materiałów sypkich, grubość 25-cm - pospółka	m2	40
20	KSNR 4/1307/6	Rurociągi z rur PP, Fi-400-mm z wykonaniem robót ziemnych w ilości 1,0 m3/m R = 0,400 M = 1,000 S = 1,000	m	100
21	KSNR 4/1417/2	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, studzienka uliczna betonowa, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu z przykanalikiem z PVC d200 po 5 m z robotami ziemnymi	kpl	3
22	KSNR 4/1412/1 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1000-mm, głębokość 3.0-m, z robotami ziemnymi, właz żeliwny typ lekki R = 0,700 M = 1,000 S = 1,000	szt	5
23	KSNR 4/1412/3 (1)	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1200-mm, głębokość 3.0-m z robotami ziemnymi R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
24	KNNR 6/606/1	Analogia. Odwodnienie liniowe typ lekkie z włączeniem do studni rewizyjnej	m	5
25	KNNR 6/606/1	Analogia. Odwodnienie liniowe typ ciężkie z włączeniem do studni rewizyjnej	m	10
5	Element	Chodniki i zjazdy.		
26	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI	m2	138
27	KNNR 6/403/4	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000	m	100
28	KNNR 6/404/4	Obrzeża betonowe, 30x8-cm, na ławie betonowej B15 0,01 m3/m	m	100
29	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek	m2	103
30	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe B10, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10-cm	m2	103
31	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000	m2	103
32	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10-cm, piasek	m2	35

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe B10, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	35
34	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000	m2	35
6	Element	Roboty uzupełniające.		
35		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,37