

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OŚWIETLENIE DROGI			
1 KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - ŻN-10/200 15	słup słup	15.000		
			RAZEM	15.000	
2 KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E-10,5/10 3	słup słup	3.000		
			RAZEM	3.000	
3 KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E-10,5/6 10	słup słup	10.000		
			RAZEM	10.000	
4 KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm2 1.314	km.prz ew. km.prz ew.	1.314		
			RAZEM	1.314	
5 KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - SV 19.25 28	szt. szt.	28.000		
			RAZEM	28.000	
6 KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 15	szt. szt.	15.000		
			RAZEM	15.000	
7 KNNR 5 d.1 0907-01	Montaż uzimów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II 40	m m	40.000		
			RAZEM	40.000	
8 KNNR 5 d.1 0907-04	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat I-II 96	m m	96.000		
			RAZEM	96.000	
9 KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - Wo-1 13	szt. szt.	13.000		
			RAZEM	13.000	
10 KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - WO-1 15	szt. szt.	15.000		
			RAZEM	15.000	
11 KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku- OUSd 150 28	szt. szt.	28.000		
			RAZEM	28.000	
12 KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000		
			RAZEM	1.000	
13 KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 5	szt. szt.	5.000		
			RAZEM	5.000	
14 KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000		
			RAZEM	1.000	
15 KNNR 5 d.1 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 28	prób. prób.	28.000		
			RAZEM	28.000	
16 KNNR-W 9 d.1 0904-06	Znakowanie słupa 28	szt szt	28.000		
			RAZEM	28.000	
17 d.1 kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 1	szt szt	1.000		
			RAZEM	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE.			
18	KNNR 5 d.2 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNNR 5 d.2 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNNR 5 d.2 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNNR 5 d.2 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
22	KNR 5-10 d.2 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 5-10 d.2 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 d.2 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a 200 A	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5 d.2 0401-01	Złącza skrzynka licznikowa ZL-1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 d.2 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym Szafa sterowania oświetleniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		KABLE NN			
27	KNNR 5 d.3 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
28	KNNR 5 d.3 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
29	KNNR 5 d.3 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
30	KNNR 5 d.3 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNNR 5 d.3 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000