

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	OŚWIETLENIE ULICZNE		
1.1	KNR 512/101/2	Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym	km	0,295
1.2	KNNRW 5/1402/1	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe długości 10,5 m	stanow	7
1.3	KNNRW 5/903/1	Montaż i stawienie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m	słup	4
1.4	KNNRW 5/903/1	Montaż i stawienie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m	słup	2
1.5	KNNRW 5/903/1	Montaż i stawienie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m	słup	1
1.6	KNR 510/9923/5	Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup rozkraczny do 10 m	szt	1
1.7	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany 2x25 mm ²	km	0,295
1.8	KNR 510/9936/3	Zeszyt 12 1993r. Montaż skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych niskiego napięcia z przewodów izolowanych, z wejściem na słup, skrzynka	szt	6
1.9	KNR 510/9936/4	Zeszyt 12 1993r. Montaż skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych niskiego napięcia z przewodów izolowanych, z wejściem na słup, odgromnik	szt	2
1.10	KNR 510/809/2	Montaż uziemień, poziomych lub przewodów uziemiających, głębokość wykopu 0,60 m, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	30
1.11	KNR 510/809/11	Montaż uziemień, mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	48
1.12	KNR 510/1002/3	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 50 kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	6
1.13	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m	30
1.14	KNR 510/1005/7	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa ręciovą z 1 lampą R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	6
1.15	KNR 403/1205/1	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomiar	1
1.16	KNR 403/1205/2	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny	pomiar	1
1.17	KNR 403/1205/5	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	6