Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	**Remont drogi rolniczej Rogówka - Rzeki - Ratajówka w miejscowości Zagorzyce (działka nr ewid. 5614)**				
1	Element	**Element**				
1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV				
	Wyliczenie ilości robót:					
		850*3,5	2 975,00			
		RAZEM:	2 975,00	m2	2 975,0	
1.2	Kalkulacja indywidualna	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa grubości 20 cm		m2	2 975	
1.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
		850*3,5	2 975,00			
		RAZEM:	2 975,00	m2	2 975,0	
1.4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości		m2	2 975	7
1.5	Kalkulacja własna	Formowanie poboczy z materiału uzyskanego z profilowania				
	Wyliczenie ilości robót:					
		850*2*0,3	510,00			
		RAZEM:	510,00	m2	510,0	