

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa oświetlenia w ciągu ulic_ 3-go Maja; Rynek i Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 6/803/5	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - ręczne	m2	10
1.2	KNNR 6/801/1	Rozebranie podbudowy - ręcznie	m2	10
1.3	KNR 510/709/1 (1)	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 300-kg, w gruncie kategorii I-III - demontaż R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	10
1.4	KNR 510/1011/1	Demontaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą rtęciową z 1 żarówką R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	10
1.5	KNR 510/709/1 (1)	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 300-kg, w gruncie kategorii I-III słup dekoracyjny SPRS 25/9/5/2 wraz z fundamentem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	10
1.6	KNR 510/1001/4	Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	10
1.7	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	120
1.8	KNR 510/1005/9	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa żarowa nakręcana ALBANY 3/MHC/250 W R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	10
1.9	KNR 510/1005/9	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa żarowa nakręcana ALBANY 2/MHC/70 W R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	10
1.10	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12-cm	m2	10
1.11	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara z odzysku	m2	10