

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 479 i 524/1 w miejscowości Bedziemyśl		
1	Element	Odcinek drogi wewnętrznej 0+000-0+130		
1.1	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		130*3,4	442,00	
		RAZEM:	442,00	m2 442,0
1.2	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		130*3,4*0,075	33,15	
		RAZEM:	33,15	t 33,15
1.3	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		130*3,4	442,00	
		RAZEM:	442,00	m2 442,0
1.4	KNNR 6/113/5	Pobocza z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		130*2*0,5	130,00	
		RAZEM:	130,00	m2 130,0
2	Element	Odcinek drogi wewnętrznej 0+130- 0+380		
2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*4	1 000,00	
		RAZEM:	1 000,00	m2 1 000,0
2.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*3,7	925,00	
		RAZEM:	925,00	m2 925,0
2.3	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*3,5*0,075	65,63	
		RAZEM:	65,63	t 65,63
2.4	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*3,5	875,00	
		RAZEM:	875,00	m2 875,00
2.5	KNNR 6/113/5	Pobocza z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*2*0,5	250,00	
		RAZEM:	250,00	m2 250,0