

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi działka nr ewid. 7355 w km 0+000 - 0+200 w miejscowości Zagorzyce		
1	Element	Nawierzchnia drogi		
1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200*4,0	800,000	
		RAZEM:	800,000	m2 800,0
1.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200*3,7	740,000	
		RAZEM:	740,000	m2 740,0
1.3	KNNR 6/108/2 (1)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200*3,5*0,075	52,500	
		RAZEM:	52,500	t 52,5
1.4	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200*3,5	700,000	
		RAZEM:	700,000	m2 700,0
1.5	KNR 231/114/7	Pobocza tłuczniowe grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		200*2*0,3	120,000	
		RAZEM:	120,000	m2 120,0