

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Przebudowa drogi gminnej nr 10 7688 R Szkodna – Budzisz w miejscowości Szkodna w km 3+420 - 4+020		
1	Element	Nawierzchnia drogi		
1.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		600*3,7	2 220,0	
		RAZEM:	2 220,0	m2 2 220,0
1.2	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość po zagęszczeniu 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		600*3,5	2 100,0	
		RAZEM:	2 100,0	m2 2 100
1.3	KNNR 6/113/5	Wykonanie poboczy ziemnych (grunt z wykopu)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pobocza	400*2*0,75	600,0	
		RAZEM:	600,0	m2 600,0
2	Element	Odmulenie rowów		
2.1	KNR 201/205/2	Wykop pogłębiający rów	m3	100
3	Element	Remont przepustu		
3.1	KNR 231/816/3	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 80 cm	m	10
3.2	KNR 231/605/1	Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe	m3	3
3.3	KNR 231/605/8	Przepusty rurowe, rury PRAGMA SN 8 Fi 80 cm	m	10